

RECOMMANDATIONS EN VUE DE L'INSTALLATION DE VOTRE PLANCHER RxFloor+

PROTECTION DU PLANCHER RxFloor+

Le RxFloor est un revêtement souple et coussiné, posé librement.

- Éviter tout outil, escabeau ou charge lourde directement sur la surface : cela pourrait endommager, poinçonner et laisser des marques sur la surface;
- Ne pas glisser, pivoter ou rouler de charges lourdes : cela cause des distorsions et des gonflements à la surface.

PRÉPARATION AVANT L'ARRIVÉE DE L'ÉQUIPE D'INSTALLATEURS

- **Planification des intervenants spécialisés** : Électricien, plombier, câbleur, etc.
- **Dégagement du sol** : Retirer tous les objets et mobiliers non fixes.
- **Modules mobiles** : Vider les tiroirs et unités de rangement.
- **Étagères métalliques** : Alléger et sécuriser les articles fragiles.
- **Appareils électroniques** : Débrancher et aviser le support technique.
- **Réfrigérateur biomédical** : Déplacer avec accès à une prise électrique.
- **Poussière** : Couvrir ou retirer les objets sensibles.
- **Électricité** : Prévoir des prises libres pour les outils.
- **Détecteurs de fumée** : Désactiver et aviser la centrale.
- **Bruit** : Informer le personnel, la clientèle et le voisinage.

ACCUEIL DE L'ÉQUIPE INTER-POSE

- **Responsable sur place** : Prévoir une personne de contact et un numéro d'urgence.
- **Accès et sécurité** : Fournir les clés, codes ou procédures d'alarme.
- **Stationnement et débarcadère** : Prévoir l'accès pour le camion et le matériel.

PENDANT LES TRAVAUX

- **Température ambiante** : Maintenir entre 18 °C et 25 °C.
- **Éclairage** : Assurer une bonne visibilité sur le chantier.